



RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
1.01	POM. BIUROWE "OPEN OFFICE"	pliki gresowe	111,10
1.02	POM. PUROWE "PRZYJAZNE"	pliki gresowe	11,15
1.03	POM. BIUROWE "PORADY"	pliki gresowe	13,35
1.04	POM. SOCIALNE	pliki gresowe	9,05
			144,65

ZNACZENIA GRAFICZNE

	Obszar poza zakresem opracowania
	Istniejące ściany murowane zewnętrzne ocieplone
	Istniejące ściany murowane wewnętrzne
	Projektowane ściany systemowe gk na pełę wys. pom.
	Projektowane ścianki aluminiowe H=200cm
	Projektowane drzwi wewnętrzne

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWNNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE. A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWNNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
3. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWNNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
4. PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA A W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZYSTKIE ZMIANY NA ETAPIE REALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PRZEPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWANYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY I ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH W NATURZE.
8. WYMIARY POMIESZCZEŃ, KTÓRE PODANO NA RYSUNKU, DOTYCZĄ STANU SUROWEGO (NIETYKOŃCZONEGO).
9. WYMIARY PODANE W CM.

Układ sieci TN-S
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie opisanym w obowiązujących normach

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Gniazdo 230V, IP20, p/1	14 szt.
	Gniazdo 230V, IP44, p/1	2 szt.
	Podwójne gniazdo RJ45, kat 6, UTP	12 szt.
	Szywa uziemiająca LSW	1 szt.
	Zestaw gniazda PEŁ, 3x gniazdo 230V w wspólnej ramie + rezerwa miejsca 2xRJ-45	13 szt.

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis			ul. Graniczna 3/4 20-010 Lublin Tel. 66-11-33-619
Inwestor:	GMINNY ZAKŁAD KOLUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin			
Nazwa i adres inwestycji:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z FUNKCJI LOKAL USŁUGOWY (SKLEP SPOŻYWCZY) NA POMIESZCZENIA BIUROWE URZĘDU GMINY GŁUSK Gmina Głusk działka nr. 158/3 , 158/4; obręb: 4 Dominów jedn. ewid. 060905_2 Głusk			
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD I LAN			
Nr rysunku:	Faza/element:	Skala:	Data:	
IE-2	PB/PAB-PAW	1:100	I 2022r.	
Projektował:	Sprawdził:			
mgr inż. Paweł Wojczuk nr upr. LUB/0022/PWOE/05	mgr inż. Zygmunt Szymczyk nr upr. LUB/0131/PWOE/05			
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne			
Opracował:				
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do celów innych niż te, dla których został stworzony, jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., nr 24, poz.83).				